

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



APLA

Empreendimentos


CARTA PROPOSTA

Arneiroz – CE, 09 de setembro de 2020

À

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Arneiroz - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.14.2



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.14.2**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **R\$ 148.680,58 (Cento e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta reais e Cinquenta e Oito centavos)**, com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no Prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Alex Sandro Lima**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **2000097072975 SSP – CE**, e CPF nº **671.285.483-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** Corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


APLA Comercio, Serviços, Projetos e
Construções EIRELI-ME
CNPJ nº 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG nº 2000097072975 SSP – CE
CPF nº 671.285.483-00



 APLA Empreendimentos		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE				DATA : 09/09/2020		FONTE		VERSÃO	DATA REF.
		LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE				BDI : 27,03%		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE				L.S. Hora: 87,01%				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
						L.S. Mes: 49,69%						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								2.379,24		
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	155,08	42,19	198,27		2.379,24		
2		TERRAPLANAGEM								262,71		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.919,00	0,07	0,02	0,09		262,71		
3		PAVIMENTAÇÃO								137.182,53		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.627,10	31,86	8,61	40,47		106.318,74		
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	841,30	16,62	4,49	21,11		17.750,84		
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	26,71	344,61	93,15	437,76		11.692,57		
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	28,71	38,70	10,46	49,16		1.411,38		
4		SERVIÇOS DIVERSOS								3.677,94		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.919,00	0,99	0,27	1,26		3.677,94		
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								5.178,16		
5.1	ADMO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	4,00	1.019,08	275,46	1.294,54		5.178,16		
									VALOR ORÇAMENTO:	117.029,90		
									VALOR BDI:	31.650,68		
									VALOR TOTAL:	148.680,58		

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 148.680,58 (Cento e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta reais e Cinquenta e Oito centavos).

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Lima verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
 APLA Empreendimentos		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 09/09/2020	L.S. Hora: 87,01%		
		LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	BDI : 27,03%	L.S. Mês: 49,69%		
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 12/2018	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.379,24	100,00%				100,00' %'
			2.379,24				2.379,24
2	TERRAPLANAGEM	262,71	50,00%	50,00%			100,00' %'
			131,36	131,35			262,71
3	PAVIMENTAÇÃO	137.182,53	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			34.295,63	34.295,63	34.295,63	34.295,64	137.182,53
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.677,94			50,00%	50,00%	100,00' %'
					1.838,97	1.838,97	3.677,94
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.178,16	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			1.294,54	1.294,54	1.294,54	1.294,54	5.178,16
		148.680,58	38.100,77	35.721,52	37.429,14	37.429,15	148.680,58
			38.100,77	73.822,29	111.251,43	148.680,58	148.680,58

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador


Heitor Vieira Lima Verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096/D







 APLA Empreendimentos		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 09/09/2020	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	BDI : 27,03%	L.S. Mês: 49,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF: 12/2018

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98000000	13,34	26,41
TOTAL MAO DE OBRA:						26,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,83	33,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,25	21,25
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,28	73,26
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,15	1,67
TOTAL MATERIAL:						128,67
VALOR:						156,08
VALOR SEM ENCARGOS:						143,79
VALOR ENCARGOS (87.01%):						12,29
VALOR COM ENCARGOS:						156,08
VALOR BDI (27.03%):						42,19
VALOR COM BDI:						198,27

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,30	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	204,91	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055000	13,34	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,05
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,02
VALOR COM ENCARGOS:						0,07
VALOR BDI (27.03%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04977517	24,06	1,20
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00995503	76,74	0,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,96
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29568452	18,01	5,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59132903	13,34	7,89
TOTAL MAO DE OBRA:						13,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14932551	45,54	6,80
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14932551	66,18	9,88
TOTAL MATERIAL:						16,68
VALOR:						31,86
VALOR SEM ENCARGOS:						25,23
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,63
VALOR COM ENCARGOS:						31,86
VALOR BDI (27.03%):						8,61
VALOR COM BDI:						40,47

3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14776900	18,01	2,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29553801	13,34	3,94



APLA
Empreendimentos

CGPJ 2151233000-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 09/09/2020	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	BDI : 27,03%	L.S. Mês: 49,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF: 12/2018

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	0,99507748	8,17	8,13
TOTAL MATERIAL:						8,13

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00069655	308,41	0,21
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24876937	3,90	0,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01990155	35,00	0,70
TOTAL SERVICO:						1,88
VALOR:						16,62
VALOR SEM ENCARGOS:						12,76
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,86
VALOR COM ENCARGOS:						16,62
VALOR BDI (27.03%):						4,49
VALOR COM BDI:						21,11

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,86217685	13,34	131,56
TOTAL MAO DE OBRA:						131,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77502764	50,49	39,13
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96211014	75,98	73,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	219,15948560	0,46	100,81
TOTAL MATERIAL:						213,04
VALOR:						344,81
VALOR SEM ENCARGOS:						283,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):						61,23
VALOR COM ENCARGOS:						344,81
VALOR BDI (27.03%):						93,15
VALOR COM BDI:						437,76

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,90070000	13,34	38,70
TOTAL MAO DE OBRA:						38,70
VALOR:						38,70
VALOR SEM ENCARGOS:						20,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):						18,04
VALOR COM ENCARGOS:						38,70
VALOR BDI (27.03%):						10,46
VALOR COM BDI:						49,16

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07425000	13,34	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR:						0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (27.03%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26

5.1. ADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 APLA Empreendimentos		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE				DATA : 09/09/2020		L.S. Hora: 87,01%
		LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE				BDI : 27,03%		L.S. Mês: 49,69%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE				FONTE	VERSÃO	REF
						SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS			SEINFRA	H	18,30182670	25,93	474,57	
12322	ENGENHEIRO			SEINFRA	H	7,63371291	71,33	544,51	
						TOTAL MAO DE OBRA: 1.019,08			
						VALOR: 1.019,08			
						VALOR SEM ENCARGOS: 544,94			
						VALOR ENCARGOS (87.01%): 474,14			
						VALOR COM ENCARGOS: 1.019,08			
						VALOR BDI (27.03%): 275,46			
						VALOR COM BDI: 1.294,54			

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Lima Verde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 APLA Empreendimentos CNPJ: 07.015.100/0001-22		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA: 09/08/2020 BDI: 27,03%	L.S. Hora: 87,01% L.S. Mês: 49,89%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	FONTE:	VERSÃO:	REF:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	SEMRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
COD	DESCRIÇÃO				%
	Despesas Indiretas				
AC	Administração central				4,01
DF	Despesas financeiras				1,11
R	Riscos				0,56
	TOTAL				5,68

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,34
	TOTAL	6,74

I	Impostos	
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 27,03%


$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$



APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Lima Jr
Engenheiro Civil
CREA - CE 550960



 APLA Empreendimentos E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 09/09/2020	L.S. Hora: 87,01%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	BDI : 27,03%	L.S. Mens: 49,69%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO REF: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 12/2018	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Falta Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,58	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,42
	TOTAL	8,33	3,40

Horista = 87,01% Mensalista = 49,69%
(A+B+C+D)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alta Sandro Lima
Administrador

Hector Vieira Lima
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096D

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL

À

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Arneiroz - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.14.2

NOME: Alex Sandro Lima

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem


UF: CE

FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@hotmail.com ou aplaempreendimentos@gmail.com

BANCO: 237 – Bradesco, Agência: 687-4 Conta Corrente: 12.563-6

Arneiroz – CE, 09 de setembro de 2020



APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
Administrador