



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.07.02.1

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE.

DATA: 21 / 07 / 2021


HORA: 08:30 h.

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021.



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Comissão Permanente de Licitação
Arneiroz-CE.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.01

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.01**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS O MUNICÍPIO E ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **R\$ 1.898.308,29 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e oito reais e vinte e nove centavos)**, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Eng.º Eduardo Aguiar Benevides**, Carteira de Identidade **N.º 39.795/D** expedida em **18/07/2006**, Órgão Expedidor **CREA-CE** e **CPF N.º 888.132.663-91**, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENG.º CIVIL - RNP 060038896-0

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGR CIVIL - RNP 060038998-0

(Handwritten signature)

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
	UNIDADES:	1261,29M3
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE		DATA: 21/07/2021		BDI: 27,03%					
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		FONTE		VERSÃO		HORA		DATA REF.	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE		SEINFRA		026.1		COM DESONERAÇÃO		12/2018	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ		SINAPI		2020/07		COM DESONERAÇÃO		12/2020	
UNIDADES:		1261,29M3		SINAPI		2020/11		COM DESONERAÇÃO		12/2020	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.472,48		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	1,00	384,88	488,91	384,88	488,91
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	29.972,04	0,99	1,26	29.672,32	37.764,77
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.372.713,40	1.745.320,16
2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						807.407,03	1.026.574,42
2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	26.209,78	1,61	2,05	42.197,74	53.730,03
2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	13,54	189,69	240,96	2.568,40	3.262,59
2.1.3	96996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	771,61	844,42	1.072,67	651.562,92	827.682,89
2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	255.098,20	0,36	0,46	91.835,35	117.345,17
2.1.5	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	40.825,63	0,36	0,46	14.697,23	18.779,78
2.1.6	00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	14,71	309,00	392,52	4.545,39	5.773,96
2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						565.306,37	718.745,74
2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	24.381,48	1,61	2,05	39.254,18	49.982,03
2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	12,20	189,69	240,96	2.314,22	2.939,71
2.2.3	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	509,68	890,80	1.131,58	454.022,94	576.743,69
2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	166.779,00	0,36	0,46	60.040,44	76.718,34


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	12/2018
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		SEINFRA:	202007 COM DESONERAÇÃO	12/2020	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ		SINAPI:	2020111 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES:		1281,23M3		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.472,48					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.2.5	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	SINAPI	TXKM	26.873,86	0,36	0,46	9.674,59	12.361,97
3	DRENAGEM							61.346,61	77.929,14
3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_ 07/2016	SINAPI	M3	175,48	349,80	444,10	61.346,61	77.929,14
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							28.973,10	36.805,31
4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	1.103,23	10,32	13,11	11.385,32	14.463,33
4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	62,00	105,97	134,61	6.570,14	8.345,82
4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	177,10	25,22	32,04	4.466,46	5.674,28
4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	7,50	288,23	366,14	2.161,73	2.746,05
4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	39,00	112,55	142,97	4.389,45	5.575,83
VALOR BDI TOTAL:						405.217,98			
VALOR ORÇAMENTO:						1.493.090,31			
VALOR TOTAL:						1.898.308,29			

Importa o presente o orçamento em R\$ 1.898.308,29 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos).

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038986-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	PREÇO:	028,1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	2020/11 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ				
UNIDADES:	1281 28M3				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
1		AV DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO STO ANTONIO						86.366,81	109.807,78
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.048,08	2.605,71
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	1,00	384,88	488,91	384,88	488,91
1.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.680,00	0,99	1,26	1.663,20	2.116,80
1.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						80.738,36	102.653,89
1.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						47.085,80	59.866,92
1.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	SINAPI	M2	1.512,00	1,61	2,05	2.434,32	3.099,60
1.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,76	189,69	240,96	144,16	183,13
1.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	SINAPI	M3	45,36	844,42	1.072,67	38.302,89	48.656,31
1.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	SINAPI	TXKM	17.234,63	0,36	0,46	6.204,43	7.927,88
1.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						33.652,56	42.786,97
1.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	SINAPI	M2	1.512,00	1,61	2,05	2.434,32	3.099,60
1.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,76	189,69	240,96	144,16	183,13
1.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	SINAPI	M3	30,24	890,80	1.131,58	26.937,79	34.218,98
1.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	SINAPI	TXKM	11.489,69	0,36	0,46	4.136,29	5.285,26
1.3		DRENAGEM						2.908,67	3.694,91
1.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF 07/2016	SINAPI	M3	8,32	349,60	444,10	2.908,67	3.694,91
1.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						671,70	850,27
1.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	44,55	10,32	13,11	455,76	584,05

[Assinatura]
COPA ENGENHARIA LTDA
 EDUARDO AGUIAR-BENEVIDES
 ENGº CIVIL - RNP 060038988-0




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE				DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				FONTE:	SEINFRA	128.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	48,69%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE				SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO			12/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ				SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,75%	12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
1.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,81	211,94	269,22
2	RUA EDITE PEREIRA - BAIRRO STO ANTÔNIO							28.375,53	36.075,77
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							534,60	680,40
2.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	540,00	0,99	1,26	534,60	680,40
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							25.471,13	32.384,97
2.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							14.854,50	18.886,55
2.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	477,00	1,61	2,05	767,97	977,85
2.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0.39X + 37,98) - RR 2C PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,24	189,69	240,96	45,53	57,83
2.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	14,31	844,42	1.072,67	12.083,65	15.349,91
2.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	5.437,08	0,36	0,46	1.957,35	2.501,06
2.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CRUQ							10.616,63	13.498,32
2.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	477,00	1,61	2,05	767,97	977,85
2.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0.39X + 37,98) - RR 2C PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,24	189,69	240,96	45,53	57,83
2.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	9,54	890,80	1.131,58	8.498,23	10.795,27
2.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	3.624,72	0,36	0,46	1.304,90	1.667,37
2.3	DRENAGEM							1.104,74	1.403,36
2.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	3,16	349,60	444,10	1.104,74	1.403,36
2.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							1.265,06	1.607,04

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
 EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
 ENGº CIVIL - RNP 060039898




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	202007 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
2.4.1	5214001	Pintura de faixa - linha base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	24,00	10,32	13,11	247,68	314,64
2.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
2.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,40	25,22	32,04	237,07	301,18
2.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	366,14	118,17	150,12
2.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	4,00	112,55	142,97	450,20	571,88
3	RUA TUNICO NUNES - BAIRRO STO ANTÔNIO								28.525,37
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								573,30
3.1.1	C3447	LMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	455,00	0,99	1,26	450,45	573,30
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								26.499,87
3.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER								14.913,14
3.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	409,50	1,61	2,05	659,30	839,48
3.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,20	189,69	240,96	37,94	48,19
3.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	12,29	844,42	1.072,67	10.377,92	13.183,11
3.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	1.831,21	0,36	0,46	659,24	842,36
3.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CRUQU								11.586,73
3.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	409,50	1,61	2,05	659,30	839,48
3.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,20	189,69	240,96	37,94	48,19
3.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	8,19	890,80	1.131,58	7.295,65	9.267,64

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VEGASO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,88%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	202007 COM DESONERAÇÃO	122018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI:	202011 COM DESONERAÇÃO 88,85% 47,76%	122020	
UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
3.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	3.111,79	0,36	0,46	1.120,24	1.431,42
3.3	DRENAGEM							797,09	1.012,55
3.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,28	349,60	444,10	797,09	1.012,55
3.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							346,10	439,65
3.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	13,00	10,32	13,11	134,16	170,43
3.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	289,22
4	RUA DONA LAURA - BAIRRO STO ANTÔNIO							32.886,94	41.811,90
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							643,50	819,00
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	650,00	0,99	1,26	643,50	819,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							29.849,31	37.951,60
4.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							17.407,85	22.133,11
4.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	559,00	1,61	2,05	899,99	1.145,95
4.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,28	189,69	240,96	53,11	67,47
4.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	16,77	844,42	1.072,67	14.160,92	17.988,68
4.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	6.371,76	0,36	0,46	2.293,83	2.931,01
4.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ							12.441,46	15.818,49
4.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	559,00	1,61	2,05	899,99	1.145,95
4.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,28	189,69	240,96	53,11	67,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	POSTO:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 55,20% 48,69% 12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	202007 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI:	202011 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 12/2020		
UNIDADES:	1281,23M3		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ COM BDI
4.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	11,18	890,80	1.131,58	9.959,14
4.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	4.247,84	0,36	0,46	1.529,22
4.3	DRENAGEM							
4.3.1	94975	CONCRETO FOK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	4,56	349,60	444,10	1.594,18
4.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
4.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	29,00	10,32	13,11	299,28
4.4.2	COMP 73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94
4.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	32,04	118,53
4.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65
4.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	142,97
5	RUA LEANDRO DE SOUZA CASTRO - BAIRRO STO ANTÔNIO							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,00	0,99	1,26	257,40
5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
5.2.1	REFERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							
5.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	214,50	1,61	2,05	345,35
5.2.1.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,11	189,69	240,96	20,87
5.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	6,44	844,42	1.072,67	5.438,06
5.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	2.446,88	0,36	0,46	880,88

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDE
ENGº CIVIL - RNP 080038896



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
UNIDADES:	1281,29M3
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
5.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ				4.774,55	6.070,52
5.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	214,50	1,61	345,35
5.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,11	189,69	20,87
5.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	4,29	890,80	3.821,53
5.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	1.629,99	0,36	586,80
5.3		DRENAGEM				797,09	1.012,55
5.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	2,28	349,60	797,09
5.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				665,79	845,77
5.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	16,00	10,32	165,12
5.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
5.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	118,53
5.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	57,65
5.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	112,55
6		RUA LEONARDO FEITOSA TRECHO 1 - BAIRRO CENTRO				45.241,07	57.519,75
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				866,25	1.102,50
6.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	875,00	0,99	866,25
6.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				42.053,94	53.469,00
6.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER				24.527,66	31.185,52
6.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	787,50	1,61	1.267,88
6.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,39	189,69	73,98

[Assinatura]
COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038888



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	Q28.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	202007	COM DESONERAÇÃO	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI:	202011	COM DESONERAÇÃO	12/2020
UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
7.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						60.247,52	76.601,29
7.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.934,50	1,61	2,05	3.114,55	3.965,73
7.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,97	189,69	240,96	184,00	233,73
7.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	58,04	844,42	1.072,67	49.010,14	62.257,77
7.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	22.052,30	0,36	0,46	7.938,83	10.144,06
7.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						40.184,46	51.088,64
7.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	787,50	1,61	2,05	1.267,88	1.614,38
7.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,39	189,69	240,96	73,98	93,97
7.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	37,80	890,80	1.131,58	33.672,24	42.773,72
7.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	14.362,11	0,36	0,46	5.170,36	6.606,57
7.3		DRENAGEM						4.467,89	5.675,60
7.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	12,78	349,60	444,10	4.467,89	5.675,60
7.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						965,30	1.226,25
7.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	73,00	10,32	13,11	753,36	957,03
7.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
8		RUA FELIPE AGAPITO MONTEIRO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO						79.056,33	100.512,83
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.544,40	1.965,60
8.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.560,00	0,99	1,26	1.544,40	1.965,60

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
 EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 080038998-0




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	202007 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO		12/2020
UNIDADES:	1281,29M3		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2020
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
8.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						73.581,99	93.554,97
8.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						42.912,36	54.560,62
8.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.378,00	1,61	2,05	2.218,58	2.824,90
8.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,69	189,69	240,96	130,89	166,26
8.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	SINAPI	M3	41,34	844,42	1.072,67	34.908,32	44.344,18
8.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	15.707,13	0,36	0,46	5.654,57	7.225,28
8.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						30.669,63	38.994,35
8.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.378,00	1,61	2,05	2.218,58	2.824,90
8.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,69	189,69	240,96	130,89	166,26
8.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	27,56	890,80	1.131,58	24.550,45	31.186,34
8.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	10.471,42	0,36	0,46	3.769,71	4.816,85
8.3		DRENAGEM						3.181,36	4.041,31
8.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	9,10	349,60	444,10	3.181,36	4.041,31
8.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						748,58	950,94
8.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	52,00	10,32	13,11	536,64	661,72
8.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
9		RUA CABOCLO LINO - BAIRRO CENTRO						24.329,00	30.930,15
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						504,90	642,60

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038885-5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	202007 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%	DATA REF.:	12/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI:	202011 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%		12/2020
UNIDADES:	1281,23M3		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
9.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	510,00	0,99	504,90
9.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					20.880,10
9.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER					12.176,95
9.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	391,00	1,61	629,51
9.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,20	189,69	37,94
9.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	11,73	844,42	9.905,05
9.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	4.456,81	0,36	1.604,45
9.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ					8.703,15
9.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	391,00	1,61	629,51
9.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,20	189,69	37,94
9.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	7,82	890,80	6.966,06
9.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	2.971,21	0,36	1.069,64
9.3		DRENAGEM					2.076,62
9.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA /MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	5,94	349,60	2.076,62
9.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					867,38
9.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	37,00	10,32	381,84
9.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
9.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,10	25,22	103,40



COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038988-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE					DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE					SICRO NOVO	202007	COM DESONERAÇÃO	12/2020		12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ					SINAPI	202011	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
UNIDADES:	1281,29M3					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48										



COTPA
ENGENHARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
9.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1+1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23
9.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97
10		RUA TIRADENTES - BAIRRO CENTRO						45.807,12	58.239,23
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						881,60	1.122,03
10.1.1	C3447	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	890,50	0,99	1,26	881,60	1.122,03
10.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						42.430,51	53.947,77
10.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						24.747,04	31.464,44
10.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	794,60	1,61	2,05	1.279,31	1.628,93
10.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,40	189,69	240,96	75,88	96,38
10.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	23,84	844,42	1.072,67	20.130,97	25.572,45
10.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	9.058,01	0,36	0,46	3.260,88	4.166,68
10.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CRUQ						17.683,47	22.483,33
10.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	794,60	1,61	2,05	1.279,31	1.628,93
10.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,40	189,69	240,96	75,88	96,38
10.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	15,89	890,80	1.131,58	14.154,81	17.980,61
10.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	6.037,41	0,36	0,46	2.173,47	2.777,21
10.3		DRENAGEM						1.678,08	2.131,88
10.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	4,80	349,60	444,10	1.678,08	2.131,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE					
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ					
	UNIDADES:	1281,29M3					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48						
		DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%		
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
		SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020	
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
10.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					816,93	1.037,75
10.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	30,40	10,32	313,73
10.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
10.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,80	25,22	121,06
10.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em apo - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	57,65
10.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	112,55
11	RUA RAIMUNDO BEZERRA TRECHO 1 - BAIRRO CENTRO					58.232,66	74.036,90
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.283,04	1.632,96
11.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.296,00	0,99	1.283,04
11.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					53.329,19	67.804,85
11.2.1	REFERIMENTAÇÃO DE 3CM - CAMADA DE BINDER					35.645,72	45.321,52
11.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.144,80	1,61	1.843,13
11.2.1.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,57	189,69	108,12
11.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	34,34	844,42	28.997,38
11.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	13.047,48	0,36	4.697,09
11.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ					17.683,47	22.483,33
11.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	794,60	1,61	1.279,31
11.2.2.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,40	189,69	75,88
11.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	15,89	890,80	14.154,81



COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENG CIVIL - RNP 080039896



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,68% 12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	202007 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 12/2020	DATA REF.	12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 12/2020		
UNIDADES:	1281,29M3		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
11.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	6.037,41	0,36	0,46	2.173,47	2.777,21
11.3	DRENAGEM							2.642,98	3.357,40
11.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF. 07/2016	SINAPI	M3	7,56	349,60	444,10	2.642,98	3.357,40
11.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							977,45	1.241,69
11.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	46,20	10,32	13,11	476,78	605,68
11.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
11.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	32,04	118,53	150,59
11.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23
11.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97
12	RUA RAIMUNDO BEZERRA TRECHO 2 - BAIRRO CENTRO							72.703,38	92.435,31
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.413,72	1.799,28
12.1.1	C3447	LIQUEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.428,00	0,99	1,26	1.413,72	1.799,28
12.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							67.355,27	85.638,11
12.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							39.279,03	49.941,06
12.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.261,40	1,61	2,05	2.030,85	2.585,87
12.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,63	189,69	240,96	119,50	151,80
12.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	SINAPI	M3	37,84	844,42	1.072,67	31.952,85	40.589,83
12.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	14.377,31	0,36	0,46	5.175,83	6.613,56
12.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ							28.076,24	35.857,05
12.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.261,40	1,61	2,05	2.030,85	2.585,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE						
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ						
UNIDADES:	1281,29M3						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48						

DATA :	21/07/2021	BDI :	27,03%
FONTE :	SEINFRA	VERSÃO :	025.1 COM DESONERAÇÃO
			83,20% 48,89%
	SICRO NOVO		2020107 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2020111 COM DESONERAÇÃO
			83,85% 47,76%
			12/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COPPA
ENGENHARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
12.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,63	189,69	240,96	119,50	151,80
12.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	25,23	890,80	1.131,58	22.474,88	28.549,76
12.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	9.586,14	0,36	0,46	3.451,01	4.409,62
12.3	DRENAGEM							2.915,66	3.703,79
12.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	8,34	349,60	444,10	2.915,66	3.703,79
12.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							1.018,73	1.294,13
12.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	50,20	10,32	13,11	518,06	658,12
12.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
12.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	32,04	118,53	150,59
12.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23
12.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97
13	RUA ANTÔNIO LOUREIRO LINO - BAIRRO CENTRO							39.177,96	49.810,53
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							762,30	970,20
13.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	770,00	0,99	1,26	762,30	970,20
13.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							35.884,55	45.625,03
13.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							20.927,44	26.608,06
13.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	672,00	1,61	2,05	1.081,92	1.377,69
13.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,34	189,69	240,96	64,49	81,93
13.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	20,16	844,42	1.072,67	17.023,51	21.625,08

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGR CIVIL - RNP 060038898-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	85,85%	47,75%
UNIDADES:	1281,28M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,43				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
13.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	7.659,79	0,36	0,46	2.757,52	3.523,50
13.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ								
13.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	672,00	1,61	2,05	1.081,92	1.377,60
13.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C/P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,34	189,69	240,96	64,49	81,93
13.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	SINAPI	M3	13,44	890,80	1.131,58	11.972,35	15.208,44
13.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	5.106,53	0,36	0,46	1.838,35	2.349,00
13.3	DRENAGEM								
13.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	4,90	349,60	444,10	1.713,04	2.176,09
13.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
13.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	31,00	10,32	13,11	319,92	406,41
13.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
13.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,60	25,22	32,04	116,01	147,38
13.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23
13.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97
14	RUA MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE - BAIRRO CENTRO								
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
14.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	408,00	0,99	1,26	403,92	514,08
14.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
14.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER								
14.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	360,40	1,61	2,05	580,24	738,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 12/2016
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	15,20%	48,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
14.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,18	189,69	43,37
14.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	10,81	844,42	11.595,56
14.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	4.107,26	0,36	1.889,34
14.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						
14.2.2.1	98402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	360,40	1,61	738,82
14.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,18	189,69	43,37
14.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	7,21	890,80	8.158,69
14.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	2.739,44	0,36	1.260,14
14.3	DRENAGEM						
14.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	2,38	349,60	1.056,96
14.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
14.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	19,60	10,32	202,27
14.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
14.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,40	25,22	237,07
14.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	118,17
14.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	225,10
15	RUA LUIZINHA ANDRADE - BAIRRO CENTRO						
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
						40.982,52	1.039,50
						52.404,50	1.328,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
DATA:	21/07/2021
BDI:	27,03%
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	85,00% 48,88%
DATA REF:	12/2018
SEINFRA:	2020/07 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO:	2020/11 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	89,85% 47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
UNIDADES:	1281,29M3
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
15.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.050,00	0,99	1.039,50
15.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				36.910,64	46.929,69
15.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER				28.887,39	36.728,67
15.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	927,50	1,61	1.493,28
15.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,46	189,69	87,26
15.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	27,83	844,42	23.500,21
15.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	10.574,01	0,36	3.806,64
15.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ				8.023,25	10.201,02
15.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	360,40	1,61	580,24
15.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,18	189,69	34,14
15.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	7,21	890,80	6.422,67
15.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	2.739,44	0,36	986,20
15.3		DRENAGEM				2.139,55	2.717,89
15.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	6,12	349,60	2.139,55
15.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				892,83	1.134,16
15.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	38,00	10,32	392,16
15.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
15.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	118,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	85,20% 48,69%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
UNIDADES:	1281,29M3				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
15.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	57,65
15.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97
16	RUA ANTÔNIO LINO - BARRIO CENTRO					17.963,06	22.837,42
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					337,59	429,66
16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	341,00	0,99	429,66
16.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					15.891,26	20.204,76
16.2.1	REFERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER					9.269,72	11.785,92
16.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	297,60	1,61	479,14
16.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,15	189,69	28,45
16.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	8,93	844,42	7.540,67
16.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	3.392,95	0,36	1.221,46
16.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ					6.621,54	8.418,84
16.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	297,50	1,61	478,98
16.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,15	189,69	28,45
16.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	5,95	890,80	5.300,26
16.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	2.260,70	0,36	813,85
16.3	DRENAGEM					762,13	968,14
16.3.1	94975	CONCRETO FOK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	2,18	349,60	762,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
UNIDADES:	1281,29M3
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48

DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1
SICRO NOVO	202007	COM DESONERAÇÃO	85,20%
SINAPI	202011	COM DESONERAÇÃO	48,65%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
16.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
16.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	18,40	10,32	189,89
16.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
16.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,00	25,22	226,98
16.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	118,17
16.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	225,10
17	TRAVESSA ANTÔNIO LOUREIRO LINO - BAIRRO CENTRO					13.256,14	16.852,68
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					172,26	219,24
17.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	174,00	0,99	172,26
17.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					11.407,69	14.504,14
17.2.1	REFERIMENTAÇÃO DE 3CM - CAMADA DE BINDER					4.785,99	6.085,10
17.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	153,70	1,61	247,46
17.2.1.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,08	189,69	15,18
17.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	4,61	844,42	3.892,78
17.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	1.751,57	0,36	630,57
17.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CRUQU					6.621,70	8.419,04
17.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	297,60	1,61	479,14
17.2.2.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,15	189,69	28,45
17.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	5,95	890,80	5.300,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	ORÇ. 028.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
17.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	2.260,70	0,36	813,85
17.3	DRENAGEM						
17.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	2,18	349,60	762,13
17.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
17.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	11,80	10,32	121,78
17.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
17.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,40	25,22	237,07
17.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	118,17
17.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	225,10
18	RUA ALFREDO - BAIRRO CENTRO						
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
18.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	887,54	0,99	878,66
18.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
18.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						
18.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	774,58	1,61	1.247,07
18.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,39	189,69	73,98
18.2.1.3	95986	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	23,24	844,42	19.624,32
18.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	8.830,04	0,36	3.178,81
18.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						
18.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	774,58	1,61	1.247,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE				DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE				SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ				SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%
	UNIDADES:	1281,29M3				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.472,48							


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
18.2.2.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,39	189,69	240,96	73,98	93,97
18.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	15,49	890,80	1.131,58	13.798,49	17.528,17
18.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	5.885,43	0,36	0,46	2.118,75	2.707,30
18.3	DRENAGEM							1.971,74	2.504,72
18.3.1	94975	CONCRETO FOK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	5,64	349,60	444,10	1.971,74	2.504,72
18.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							1.826,72	2.320,53
18.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	44,26	10,32	13,11	456,97	590,51
18.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
18.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	18,80	25,22	32,04	474,14	602,35
18.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - pelotula 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,81	288,23	366,14	233,47	296,57
18.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	4,00	112,55	142,97	450,20	571,88
19	AV VIRGÍLIO TÁVORA - BAIRRO CENTRO							96.646,78	122.877,54
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.888,92	2.404,08
19.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.908,00	0,99	1,26	1.888,92	2.404,08
19.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							89.995,03	114.423,17
19.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							52.482,41	66.728,40
19.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.685,40	1,61	2,05	2.713,49	3.455,07
19.2.1.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,84	189,69	240,96	159,34	202,41
19.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	50,56	844,42	1.072,67	42.693,88	54.234,26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			
		DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
		LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ			
UNIDADES: 1281,29M3		DATA: 21/07/2021			
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.472,48		BDI: 27,03%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
19.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	19.210,27	0,36	0,46	6.915,70	8.836,72
19.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ								
19.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.685,40	1,61	2,05	2.713,49	3.455,07
19.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,84	189,69	240,96	159,34	202,41
19.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	33,71	890,80	1.131,58	30.028,87	38.145,56
19.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	12.808,11	0,36	0,46	4.610,92	5.891,73
19.3	DRENAGEM								
19.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	11,14	349,60	444,10	3.894,54	4.947,27
19.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
19.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	63,60	10,32	13,11	656,35	833,80
19.4.2	COMP 73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
20	RUA FRANCISCA SALES - BAIRRO SILVA BEZERRA								
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
20.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.189,50	0,99	1,26	1.177,61	1.498,77
20.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
20.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER								
20.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.061,40	1,61	2,05	1.708,85	2.175,87
20.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,53	189,69	240,96	100,54	127,74

Assinatura

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,88% 12/2016
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	2020/07 COM DESONERAÇÃO 83,95% 47,76% 12/2020	SEINFRA:	2020/11 COM DESONERAÇÃO 83,95% 47,76% 12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:			
UNIDADES:	1281,29M3				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
20.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	31,84	844,42	1.072,67	26.886,33	34.153,81	
20.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	12.097,61	0,36	0,46	4.355,14	5.564,90	
20.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						23.624,95	30.037,54	
20.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.081,40	1,61	2,05	1.708,85	2.175,87	
20.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,53	189,69	240,96	100,54	127,71	
20.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	SINAPI	M3	21,23	890,80	1.131,58	18.911,68	24.023,44	
20.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	8.056,34	0,36	0,46	2.903,88	3.710,52	
20.3		DRENAGEM						2.237,44	2.842,24	
20.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA / MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	6,40	349,60	444,10	2.237,44	2.842,24	
20.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						911,87	1.158,37	
20.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	39,60	10,32	13,11	408,67	519,16	
20.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22	
20.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	4,80	25,22	32,04	121,06	153,79	
20.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23	
20.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97	
21		RUA LISIEUX FEITOSA - BAIRRO SILVA BEZERRA						55.175,43	70.150,34	
21.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						990,99	1.261,26	
21.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.001,00	0,99	1,26	990,99	1.261,26	
21.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						51.444,58	65.408,61	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	POSTO:	SEINFRA	HORA:	12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO NOVO:	2020/07 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	12/2020
UNIDADES:	1281,26M3	SINAPI:	2020/11 COM DESONERAÇÃO		12/2020
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
21.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER								
21.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	893,20	1,61	2,05	27.819,63	35.371,07
21.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,45	189,69	240,96	85,36	108,43
21.2.1.3	95986	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	26,80	844,42	1.072,67	22.630,46	28.747,56
21.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	10.182,66	0,36	0,46	3.665,76	4.684,02
21.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ								
21.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.061,40	1,61	2,05	23.624,95	30.037,54
21.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,53	189,69	240,96	100,54	127,71
21.2.2.3	95986	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	21,23	890,80	1.131,58	18.911,68	24.023,44
21.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	8.066,34	0,36	0,46	2.903,88	3.710,52
21.3	DRENAGEM								
21.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4-3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	5,40	349,60	444,10	1.887,84	2.398,14
21.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
21.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	33,80	10,32	13,11	852,02	443,12
21.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
21.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,80	25,22	32,04	121,06	153,79
21.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			DATA:		21/07/2021		BDI:	
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			FONTE:		SEINFRA		VERSÃO:	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			SICRO NOVO		202007 COM DESONERAÇÃO		HORA:	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ			SINAPI		202011 COM DESONERAÇÃO		MES:	
UNIDADES:		1281,29M3			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		83,85% 47,76%		12/2020	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.472,48								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
21.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97	142,97
22		RUA RAIMUNDO NONATO - BAIRRO SILVA BEZERRA						64.814,22	82.405,41	
22.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.295,91	1.649,34	
22.1.1	C347	LIPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.309,00	0,99	1,26	1.295,91	1.649,34	
22.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						60.309,28	76.679,60	
22.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						36.684,33	46.642,06	
22.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.178,10	1,61	2,05	1.896,74	2.415,11	
22.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,59	189,69	240,96	111,92	142,17	
22.2.1.3	96986	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	35,34	844,42	1.072,67	29.841,80	37.908,16	
22.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	13.427,43	0,36	0,46	4.833,87	6.176,62	
22.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUC						23.624,95	30.037,54	
22.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.061,40	1,61	2,05	1.708,85	2.175,87	
22.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,53	189,69	240,96	100,54	127,71	
22.2.2.3	96986	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	21,23	890,80	1.131,58	18.911,68	24.023,44	
22.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	8.066,34	0,36	0,46	2.903,88	3.710,52	
22.3		DRENAGEM						2.286,38	2.904,41	
22.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	6,54	349,60	444,10	2.286,38	2.904,41	
22.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						922,65	1.172,06	

GOPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,68%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	202007 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%		12/2020
	UNIDADES:	1231.29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ COM BDI
22.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	40,40	10,32	13,11	416,93
22.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	269,22
22.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,90	25,22	32,04	123,58
22.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65
22.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	142,97
23	RUA PAULO JORGE - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA							
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
23.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	720,00	0,99	1,26	712,80
23.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
23.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							
23.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	664,00	1,61	2,05	1.069,04
23.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,33	189,69	240,96	62,60
23.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	19,92	844,42	1.072,67	16.820,85
23.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	7.568,60	0,36	0,46	2.724,70
23.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ							
23.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	664,00	1,61	2,05	1.069,04
23.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,33	189,69	240,96	62,60
23.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	13,28	890,80	1.131,58	11.829,82
								15.027,38

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038989



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
UNIDADES:	1281,29M3
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
23.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	SINAPI	TXKM	5,045,74	0,36	1.816,47
23.3	DRENAGEM						1.243,48
23.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF: 07/2016	SINAPI	M3	2,80	349,60	1.243,48
23.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.049,58
23.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	22,00	10,32	227,04
23.4.2	7316002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	211,94
23.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	10,60	25,22	267,33
23.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	118,17
23.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	225,10
24	RUA JOÃO PÃO - BARRIO JOSÉ RIBEIRO VIANA						33.183,96
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						637,07
24.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	643,50	0,99	637,07
24.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						29.987,58
24.2.1	REFERENCIAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						17.490,55
24.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF: 11/2019	SINAPI	M2	561,60	1,61	904,18
24.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,28	189,69	53,11
24.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF: 11/2019	SINAPI	M3	16,85	844,42	1.072,67
24.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	SINAPI	TXKM	6.402,16	0,36	2.304,78
24.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						12.497,03
24.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF: 11/2019	SINAPI	M2	561,60	1,61	904,18

[Assinatura]
COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038988




		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE									
		DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
		LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ									
UNIDADES: 1281,28M3											
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.472,48											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
24.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,28	189,69	240,96	53,11	67,47
24.2.2.3	95965	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	11,23	890,80	1.131,58	10.003,68	12.707,64
24.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	4.286,84	0,36	0,46	1.536,06	1.962,75
24.3	DRENAGEM							1.433,36	1.820,81
24.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	4,10	349,60	444,10	1.433,36	1.820,81
24.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							1.125,95	1.430,33
24.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	29,40	10,32	13,11	303,41	385,43
24.4.2	COMP 73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
24.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	10,60	25,22	32,04	267,33	339,62
24.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	366,14	118,17	150,12
24.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	142,97	225,10	285,94
25	RUA FRANCISCA BEZERRA LIMA - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA							36.794,81	46.781,03
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							686,07	873,18
25.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	693,00	0,99	1,26	686,07	873,18
25.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							34.121,43	43.383,33
25.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							19.899,29	25.300,82
25.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	639,10	1,61	2,05	1.028,95	1.310,16
25.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,32	189,69	240,96	60,70	77,11
25.2.1.3	95966	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	19,17	844,42	1.072,67	16.187,53	20.563,06

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGI CIVIL - RNP 060038998



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	Q08.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,89% 12/2018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		SICRO NOVO		2020/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 12/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ		SINAPI		2020/11 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 12/2020
UNIDADES:	1281,29M3				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
25.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	7.283,64	0,36	0,46	2.622,11	3.350,47
25.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						14.222,14	18.082,51
25.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	639,10	1,61	2,05	1.028,95	1.310,16
25.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C PI PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,32	189,69	240,96	60,70	77,11
25.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	12,78	890,80	1.131,58	11.384,42	14.461,59
25.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	4.855,76	0,36	0,46	1.748,07	2.233,65
25.3		DRENAGEM						943,92	1.199,07
25.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	2,70	349,60	444,10	943,92	1.199,07
25.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.043,39	1.325,45
25.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	21,40	10,32	13,11	220,85	280,55
25.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
25.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	10,60	25,22	32,04	267,33	339,62
25.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	366,14	118,17	150,12
25.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	142,97	225,10	285,94
26		RUA DR ALBERTO FEITOSA - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA						45.013,58	57.230,42
26.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						980,10	1.247,40
26.1.1	C3447	LIQUIDEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	990,00	0,99	1,26	980,10	1.247,40
26.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						41.460,29	52.714,27
26.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						27.238,15	34.631,76
26.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	874,50	1,61	2,05	1.407,95	1.792,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMPRESA DE OBRAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO CEARÁ													
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE							DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	122018
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE							SICRO NOVO	202007 COM DESONERAÇÃO		-	-	122020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ							SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	122020
UNIDADES:	1281,29M3							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
26.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,44	189,69	106,02
26.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	26,24	844,42	28.146,86
26.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	9.969,89	0,36	4.586,15
26.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						
26.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	639,10	1,61	1.310,16
26.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,32	189,69	77,11
26.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	12,78	890,80	14.461,59
26.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	4.855,76	0,36	2.233,65
26.3	DRENAGEM						
26.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	5,78	349,60	2.566,90
26.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
26.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	33,00	10,32	432,63
26.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	269,22
27	RUA ZEQUINHA MAGALHÃES - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA						
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
27.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.068,00	0,99	1.057,32
27.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
27.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						

(Assinatura)
COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038986




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,89%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO	2020011 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	12/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	2020011 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	12/2020
	UNIDADES:	1281,28M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
27.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	943,40	1,61	2,05	1.518,87	1.933,97
27.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,47	189,69	240,96	89,15	113,25
27.2.1.3	95986	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	28,30	844,42	1.072,67	23.897,09	30.356,56
27.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	10.752,59	0,36	0,46	3.870,93	4.946,19
27.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CRUQU								
27.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	943,40	1,61	2,05	1.518,87	1.933,97
27.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,47	189,69	240,96	89,15	113,25
27.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	18,87	890,80	1.131,58	16.809,40	21.352,91
27.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	7.169,66	0,36	0,46	2.581,08	3.298,04
27.3	DRENAGEM								
27.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	6,24	349,80	444,10	2.181,50	2.771,18
27.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
27.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	41,60	10,32	13,11	429,31	545,38
27.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
27.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,60	25,22	32,04	242,11	307,58
27.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,41	288,23	366,14	118,17	150,12
27.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	2,00	112,55	142,97	225,10	285,94

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038986-1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE										DATA :	21/07/2021	BDI :	27,03%						
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	DIORA	85,20%	MES	48,69%	DATA REF:	12/2016
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE										SICRO NOVO	2020/07	COM DESONERAÇÃO			-	-	-	12/2020	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ										SINAPI	2020/11	COM DESONERAÇÃO			83,85%	47,76%	-	12/2020	
UNIDADES:	1281,28M3										COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
28		RUA MAJORQUINHO - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA				45.655,22	58.045,45
28.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				913,28	1.162,35
28.1.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	922,50	0,99	1,26
28.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				41.596,75	52.887,73
28.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER				24.258,86	30.843,76
28.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	779,00	1,61	2,05
28.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,39	189,69	240,96
28.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	23,37	844,42	1.072,67
28.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	8.879,43	0,36	0,46
28.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ				17.337,89	22.043,97
28.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	779,00	1,61	2,05
28.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,39	189,69	240,96
28.2.2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	15,58	890,80	1.131,58
28.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	5.919,62	0,36	0,46
28.3		DRENAGEM				2.510,13	3.188,64
28.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	SINAPI	M3	7,18	349,60	444,10
28.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				635,06	806,73
28.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	41,00	10,32	13,11
						423,12	537,51

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ		
	UNIDADES:	1281,29M3		
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.472,48		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
28.4.2	COMP 73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
29	RUA CARMELITA DIAS - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA							21.896,07	27.845,76
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							574,70	731,43
29.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	580,50	0,99	1,26	574,70	731,43
29.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							18.301,03	23.277,53
29.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER							7.394,09	9.410,09
29.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	490,20	1,61	2,05	789,22	1.004,91
29.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,25	189,69	240,96	47,42	60,24
29.2.1.3	00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	14,71	309,00	392,52	4.545,39	5.773,97
29.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	5.589,06	0,36	0,46	2.012,06	2.570,97
29.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ							10.906,94	13.867,44
29.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	SINAPI	M2	490,20	1,61	2,05	789,22	1.004,91
29.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,25	189,69	240,96	47,42	60,24
29.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	9,80	890,80	1.131,58	8.729,84	11.089,48
29.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	3.723,51	0,36	0,46	1.340,46	1.712,81
29.3	DRENAGEM							1.580,19	2.007,33
29.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	4,52	349,60	444,10	1.580,19	2.007,33
29.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							1.440,15	1.829,47


 COPA ENGENHARIA LTDA
 EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
 ENGº CIVIL - RNP 060038996-1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE					DATA :	21/07/2021	BDI :	27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ					SICRO NOVO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
UNIDADES:	1281.29M3					SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,76%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
29.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	34,80	10,32	13,11	359,14	456,23
29.4.2	COMP 73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
29.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	14,10	25,22	32,04	355,60	451,76
29.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	SICRO NOVO	m²	0,61	288,23	366,14	175,82	223,35
29.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	3,00	112,55	142,97	337,65	428,91
30		RUA JOSÉ DE ALENCAR - BAIRRO CENTRO						90.722,02	115.344,79
30.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.912,68	2.434,32
30.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.932,00	0,99	1,26	1.912,68	2.434,32
30.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						84.330,91	107.221,45
30.2.1		REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						45.628,40	58.013,82
30.2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.462,80	1,61	2,05	2.385,11	2.998,74
30.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	1,15	189,69	240,96	218,14	277,10
30.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	43,88	844,42	1.072,67	37.053,15	47.068,76
30.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	16.672,21	0,36	0,46	6.002,00	7.669,22
30.2.2		RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						38.702,51	49.207,63
30.2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	SINAPI	M2	1.738,00	1,61	2,05	2.798,18	3.562,90
30.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,87	189,69	240,96	165,03	209,84
30.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	SINAPI	M3	34,78	890,80	1.131,58	30.982,02	39.356,35

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE										
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ										
UNIDADES:	1281,29M3										
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48										
		DATA :	21/07/2021	BDI :		27,03%					
		FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	12/2018	MES:	48,68%	DATA REF:	12/2020
			SICRO NOVO		2020/07 COM DESONERAÇÃO		-		-		12/2020
			SINAPI		2020/11 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%		12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
30.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	SINAPI	TXKM	13.214,66	0,36	4.757,28
30.3	DRENAGEM						
30.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF: 07/2016	SINAPI	M3	9,66	349,60	444,10
30.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
30.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	58,20	10,32	13,11
30.4.2	73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61
30.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	32,04
30.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14
30.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97
31	RUA MARIANA LÓ - BAIRRO SILVA BEZERRA						
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
31.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.050,00	0,99	1,26
31.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
31.2.1	REPERFILAMENTO DE 3CM - CAMADA DE BINDER						
31.2.1.1	98402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF: 11/2019	SINAPI	M2	927,50	1,61	2,05
31.2.1.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,98) - RR 2C P/PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,46	189,69	240,96
31.2.1.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF: 11/2019	SINAPI	M3	27,83	844,42	1.072,67
31.2.1.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF: 07/2020	SINAPI	TXKM	10.574,01	0,36	0,46
31.2.2	RECAPEAMENTO DE 2CM - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ						
31.2.2.1	98402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF: 11/2019	SINAPI	M2	927,50	1,61	2,05



Eusébio(CE), 21 de julho de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,89%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO NOVO:	202007 COM DESONERAÇÃO 89,89% 47,76%	DATA REF:	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI:	202011 COM DESONERAÇÃO 89,89% 47,76%		12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
31.2.2.2	10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,38X + 37,98) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DMT - DMT = 389,00	SEINFRA	T	0,46	189,69	240,96	87,26	110,84
31.2.2.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE: AF 11/2019	SINAPI	M3	18,55	890,80	1.131,58	16.524,34	20.990,81
31.2.2.4	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	7.048,07	0,36	2.537,31		3.242,11
31.3	DRENAGEM							2.139,55	2.717,89
31.3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	SINAPI	M3	6,12	349,60	444,10	2.139,55	2.717,89
31.4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							892,83	1.134,19
31.4.1	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m²	38,00	10,32	13,11	392,16	498,18
31.4.2	COMP 73916002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	105,97	134,61	211,94	269,22
31.4.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	4,70	25,22	32,04	118,53	150,59
31.4.4	5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	SICRO NOVO	m²	0,20	288,23	366,14	57,65	73,23
31.4.5	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	1,00	112,55	142,97	112,55	142,97
						VALOR BDI TOTAL:		405.218,16	
						VALOR ORÇAMENTO:		1.493.090,13	
						VALOR TOTAL:		1.898.308,29	


Importa o presente o orçamento em R\$ 1.898.308,29 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e oito reais e vinte e nove centavos).

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
UNIDADES:	1281,29M3
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48

BDI : 27,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
	COMPOSICÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038898-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
UNIDADES:	1281,29M3
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48

DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
23	RUA PAULO JORGE - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	48.563,01				100,00%		100,00%
						48.563,01		48.563,01
24	RUA JOÃO PAO - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	42.189,33				100,00%		100,00%
						42.189,33		42.189,33
25	RUA FRANCISCA BEZERRA LIMA - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	46.781,03				100,00%		100,00%
						46.781,03		46.781,03
26	RUA DR ALBERTO FEITOSA - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	57.230,43					100,00%	100,00%
							57.230,43	57.230,43
27	RUA ZEQUINHA MAGALHÃES - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	69.723,24					100,00%	100,00%
							69.723,24	69.723,24
28	RUA MAJORQUINHO - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	58.045,45					100,00%	100,00%
							58.045,45	58.045,45
29	RUA CARMELITA DIAS - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA	27.845,76					100,00%	100,00%
							27.845,76	27.845,76
30	RUA JOSÉ DE ALENCAR - BAIRRO CENTRO	115.344,79		100,00%				100,00%
				115.344,79				115.344,79
31	RUA MARIANA LÔ - BAIRRO SILVA BEZERRA	68.148,89		100,00%				100,00%
				68.148,89				68.148,89
1.898.308,29			232.977,05	483.331,66	319.582,56	367.648,35	494.768,67	1.898.308,29
			232.977,05	716.308,71	1.035.891,27	1.403.539,62	1.898.308,29	

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038896-0



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,69%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2020

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	300,00	300,00
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	7,51	30,04
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	10,88	1,19
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	4,21	4,21
TOTAL MATERIAL:						335,44
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,42	18,42
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	238,08	2,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	14,32	28,64
TOTAL SERVIÇO:						49,44
VALOR SEM ENCARGOS:						370,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):						14,15
VALOR COM ENCARGOS:						384,88
VALOR BDI (27.03%):						104,03
VALOR COM BDI:						488,91

1.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (27.03%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26

2.1.1. 96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP AGRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,45000000	2,20	0,99
TOTAL MATERIAL:						0,99
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00510000	35,14	0,17
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00040000	180,75	0,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00550000	14,32	0,07



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038898-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,65%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	47,75%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHI	0,00380000	27,90	0,10
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	112,20	0,19
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	2,51	0,01
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	5,27	0,01
TOTAL SERVIÇO:					0,62	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,52	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,09	
VALOR COM ENCARGOS:					1,61	
VALOR BDI (27,03%):					0,44	
VALOR COM BDI:					2,05	

2.1.2. 10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) (T)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	37,98000000	37,98
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,39000000	0,39
TOTAL TRANSPORTE:					38,37
FORMULA: Y = 0,39X + 37,98					
DMT: 389,00000000					
VALOR SEM ENCARGOS:					189,89
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					189,89
VALOR BDI (27,03%):					51,27
VALOR COM BDI:					240,96

2.1.3. 95996 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70	SINAPI	T	2,55480000	309,00
TOTAL MATERIAL:					789,43
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	152,36
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80720000	14,76
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,07100000	50,89
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,02990000	124,64
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,04340000	47,88



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI:	27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%


95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF. 11/2016	SINAPI	CHP	0,05750000	134,31	7,72
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF. 02/2017	SINAPI	CHI	0,06680000	30,29	2,02
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF. 03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	116,89	3,98
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF. 11/2014	SINAPI	CHI	0,06780000	95,61	6,48
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF. 11/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	255,09	8,44
TOTAL SERVIÇO:						54,90
VALOR SEM ENCARGOS:						837,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,65
VALOR COM ENCARGOS:						844,42
VALOR BDI (27.03%):						228,25
VALOR COM BDI:						1.072,67

2.1.4. 93596 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 (TXKM)

EXCEDENTE A 30 KM/UNIDADE. TAXA(m): AF 06/2014 (TAXA(m))		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO						
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0.00100000	35,40	0,03
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0.00220000	152,36	0,33
				TOTAL SERVIÇO:		0,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,35
				VALOR ENCARGOS (83.85%):		0,01
				VALOR COM ENCARGOS:		0,36
				VALOR BDI (27.03%):		0,10
				VALOR COM BDI:		0,46

2.1.5. 93596 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 (TXKM)

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TARM), AF 01/2020 (TARM)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	35,40	0,03
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,00220000	152,36	0,33
					TOTAL SERVIÇO:	0,36
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,36
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,01
					VALOR COM ENCARGOS:	0,36
					VALOR BDI (27.03%):	0,10
					VALOR COM BDI:	0,46



COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENG. CIVIL - RNP 060038996-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
COPA ENGENHARIA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

2.1.6. 00041965 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (T)

VALOR SEM ENCARGOS:	309,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	309,00
VALOR BDI (27,03%):	83,52
VALOR COM BDI:	392,52

2.2.1. 96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 1CMS)	SINAPI	KG	0,45000000	1,80	0,81
TOTAL MATERIAL:						0,81

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00510000	35,14	0,17
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00040000	180,75	0,07
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00550000	14,32	0,07
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00380000	27,90	0,10
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	112,20	0,19
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	2,51	0,01
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	5,27	0,01

TOTAL SERVIÇO:	0,62
VALOR SEM ENCARGOS:	1,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	1,43
VALOR BDI (27,03%):	0,39
VALOR COM BDI:	1,82

2.2.2. 10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98) (T)

TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	37,98000000	1,00	37,98
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,39000000	1,00	0,39

TOTAL TRANSPORTE:	38,37
FORMULA:	Y = 0,39X + 37,98
DMT:	389,00000000
VALOR SEM ENCARGOS:	189,69

Eduardo

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038998-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021 BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	
	UNIDADES:	1281,29M3	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	

TOTAL SERVIÇO:	0,36
VALOR SEM ENCARGOS:	0,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,01
VALOR COM ENCARGOS:	0,36
VALOR BDI (27.03%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,46

2.2.5. 93596 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	35,40	0,03
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00220000	152,36	0,33

TOTAL SERVIÇO:	0,36
VALOR SEM ENCARGOS:	0,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,01
VALOR COM ENCARGOS:	0,36
VALOR BDI (27.03%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,46

3.1. 94975 - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,81800000	75,00	61,35
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	277,72000000	0,40	111,08
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58900000	57,20	33,69

TOTAL MATERIAL: 206,12

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,02000000	14,32	143,48

TOTAL SERVIÇO: 143,48

VALOR SEM ENCARGOS:	309,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	40,48
VALOR COM ENCARGOS:	349,60
VALOR BDI (27.03%):	94,60
VALOR COM BDI:	444,10

4.1. 5214001 - Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,3 mm (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	0,5000	0,5000	92,5296	37,2012	84,8639
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw	1,00000000	1,0000	0,0000	262,0224	110,8336	262,0224

Assinatura

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		DATA : 21/07/2021 BDI : 27.03%																									
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																											
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE																											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ																											
	UNIDADES:	1281.29M3																											
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,20%</td><td>48,66%</td><td>12/2018</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td>12/2020</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,76%</td><td>12/2020</td></tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018																									
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020																									
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020																									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																										


MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9853	Pré-marcador	h	1,00000000	15,44	15,44
P9824	Servente	h	5,00000000	14,44	72,20
		TOTAL MÃO DE OBRA:			87,64
		Custo Horário da Execução:			414,5263
		Produção da Equipe:			190,9000
		Custo Unitário da Execução:			2,1714


MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo I-B	kg	0,07500000	5,5498	0,4162
M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo II-A	kg	0,25000000	5,5330	1,3833
M2044	Tinta para pré-marcção	l	0,03000000	19,2015	0,5780
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água	l	0,30000000	19,2015	5,7605
		TOTAL MATERIAIS:			8,1380

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra	kg	5915474	0,00008000	19,3644	0,0015
M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra	kg	5915474	0,00025000	19,3644	0,0048
M2044	Tinta para pré-marcção (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	l	5915474	0,00005000	19,3644	0,0010
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	l	5915474	0,00048000	19,3644	0,0093
		TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				0,0166

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	L/N		R/P		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2037	Microesferas de vidro refletiva tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	kg	0,00008000	0,00	1,1210	0,00	0,8967	0,00	0,7373	0,0000
M2038	Microesferas de vidro refletiva tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	kg	0,00025000	0,00	1,1210	0,00	0,8967	0,00	0,7373	0,0000
M2044	Tinta para pré-marcção (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	l	0,00005000	0,00	1,1210	0,00	0,8967	0,00	0,7373	0,0000
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsão em água (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	l	0,00048000	0,00	1,1210	0,00	0,8967	0,00	0,7373	0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,0000
Custo Direto Total:	10,3240
VALOR SEM ENCARGOS:	10,0200
VALOR ENCARGOS:	0,3000
VALOR COM ENCARGOS:	10,3200
VALOR BDI (27.03%):	2,7800


 COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,65%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2020

		Custo Unitário da Execução:		24,3835
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas	kg	1,05812000	9,8513
M2018	Gastalho de 10 x 2 cm	m	1,40000000	3,7854
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm	m	3,00000000	15,9414
M2128	Tinta esmalte sintético	l	0,32888000	20,5522
TOTAL MATERIAIS:				70,3295
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - colocação em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,07200000	247,7167
TOTAL SERVIÇOS:				17,8356
Custo Direto Total:				112,5488
VALOR SEM ENCARGOS:				104,8000
VALOR ENCARGOS:				7,9500
VALOR COM ENCARGOS:				112,5500
VALOR BDI (27.03%):				30,4200
VALOR COM BDI:				142,9700

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038898-0



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO (Auxiliares)

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - I.E.: 06.996.759-8
Fone: +55 85 3454.1000 - www.copaengenharia.com.br
copaeng@copaengenharia.com.br



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
COPA ENGENHARIA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			DATA : 21/07/2021 BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ			
	UNIDADES:	1281,29M3			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48			
		FORTE	VERSAO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		12/2020
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPinteIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00820000	12,85	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,10
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,04
VALOR COM ENCARGOS:					0,10

88262 - CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL GERAL:					4,04
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPinteIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	12,85	12,85
TOTAL MAO DE OBRA:					12,85
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043483 EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL MATERIAL:					1,43
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL SERVIÇO:					0,10
VALOR SEM ENCARGOS:					12,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,90
VALOR COM ENCARGOS:					18,42

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF. 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4,081,33	0,26
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,26
VALOR SEM ENCARGOS:					0,26
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,26

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF. 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0



ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL:

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

UNIDADES:

1281.29M3

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.472,48

DATA: 21/07/2021

BDI: 27,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%	12/2018
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	4,081,33	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,03
VALOR SEM ENCARGOS:						0,03
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014 (CHI)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIÇO:					0,29
VALOR SEM ENCARGOS:					0,29
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,29

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	4,081,33	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,24
VALOR SEM ENCARGOS:					0,24
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,24

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,70	0,87
TOTAL MATERIAL:					0,87
VALOR SEM ENCARGOS:					0,87
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,87

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 (CHP)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038986-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			DATA: 21/07/2021		BDI: 27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			FONTE	VERSÃO	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,66% 12/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ			SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	- - 12/2020
UNIDADES:	1261,29M3			SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 12/2020
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
						TOTAL SERVIÇO:
						1,40
						VALOR SEM ENCARGOS:
						1,40
						VALOR ENCARGOS:
						0,00
						VALOR COM ENCARGOS:
						1,40

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00580000	11,10
					0,06
					TOTAL MAO DE OBRA:
					0,06
					VALOR SEM ENCARGOS:
					0,04
					VALOR ENCARGOS (83.85%):
					0,02
					VALOR COM ENCARGOS:
					0,06

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88
					TOTAL GERAL:
					4,04
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	11,10
					TOTAL MAO DE OBRA:
					11,10
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
					TOTAL MATERIAL:
					0,64
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06
					TOTAL SERVIÇO:
					0,06
					VALOR SEM ENCARGOS:
					10,76
					VALOR ENCARGOS (83.85%):
					5,08
					VALOR COM ENCARGOS:
					15,84

96378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	8,73
					0,13
					TOTAL MAO DE OBRA:
					0,13

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038986-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
COPA ENGENHARIA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			DATA: 21/07/2021
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			BDI: 27,03%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ			
	UNIDADES:	1281,29M3			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48			
		FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65%
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO		12/2020
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,13

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL GERAL:						4,04
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	8,73	8,73
TOTAL MAO DE OBRA:						8,73
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
TOTAL MATERIAL:						1,42
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVIÇO:						0,13
VALOR SEM ENCARGOS:						10,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,04
VALOR COM ENCARGOS:						14,32

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 (M3)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82700000	75,00	62,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,02000000	0,40	84,80
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 ± 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57800000	57,20	33,06
TOTAL MATERIAL:						179,88
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHI	0,72000000	0,29	0,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	1,40	1,06
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	15,84	23,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	14,32	33,50
TOTAL SERVIÇO:						58,20
VALOR SEM ENCARGOS:						221,11

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

TOTAL SERVICO:	0,04
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,83
VALOR COM ENCARGOS:	17,47

TOTAL SERVICO:	35,14
VALOR SEM ENCARGOS:	29,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,83
VALOR COM ENCARGOS:	35,14

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	12/2020
	UNIDADES:	1281.29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	0,00%			

00037754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00002600	256.264,84	6,66
00036484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	SINAPI	UN	0,00002600	157.088,52	4,08
TOTAL EQUIPAMENTO:						10,74
VALOR SEM ENCARGOS:						10,74
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						10,74

91486 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	35,87000000	3,76	134,87
TOTAL MATERIAL:						134,87
VALOR SEM ENCARGOS:						134,87
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						134,87

83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015						
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	13,76	13,76
91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV IMPOSTOS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	2,97	2,97
83361	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,74	10,74
91485	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	134,87	134,87
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,47	17,47
TOTAL SERVIÇO:						180,75
VALOR SEM ENCARGOS:						174,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,83
VALOR COM ENCARGOS:						180,75

89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005330	155.000,00	8,26
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,26



COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA: 21/07/2021	BDI: 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO - 12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 12/2020
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	8,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,26

89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00000740	155.000,00	1,14
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,14
VALOR SEM ENCARGOS:					1,14
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,14

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00820000	13,71	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					0,11

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL GERAL:					4,04
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	13,71	13,71
TOTAL MAO DE OBRA:					13,71
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,64
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICO:					0,11
VALOR SEM ENCARGOS:					12,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,30
VALOR COM ENCARGOS:					18,50

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038998-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			DATA : 21/07/2021
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			BDI : 27,03%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ			
	UNIDADES:	1281,29M3			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,86%	12/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%


EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013726 VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00005600	39.547,19	2,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,21
VALOR SEM ENCARGOS:					2,21
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2,21

89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF 06/2014 (H)					
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013726 VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00000760	39.547,19	0,30
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,30
VALOR SEM ENCARGOS:					0,30
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,30

5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 (CHI)					
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,21	2,21
89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL SERVIÇO:					2,51
VALOR SEM ENCARGOS:					2,51
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2,51

53804 - VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014 (H)					
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013726 VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00007800	39.547,19	2,76
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,76
VALOR SEM ENCARGOS:					2,76
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2,76

5838 - VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 (CHP)					
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,21	2,21
89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
53804 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,76	2,76
TOTAL SERVIÇO:					5,27



COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	5,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,27

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00004000	52.898,28	2,11
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00004000	318.622,61	12,74

TOTAL EQUIPAMENTO:	14,85
VALOR SEM ENCARGOS:	14,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,85

91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000290	52.898,28	0,15
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000290	318.622,61	0,92

TOTAL EQUIPAMENTO:	1,07
VALOR SEM ENCARGOS:	1,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,07

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	52.898,28	0,39
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000740	318.622,61	2,35

TOTAL EQUIPAMENTO:	2,74
VALOR SEM ENCARGOS:	2,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,74

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00007500	52.898,28	3,96
00037747 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00007500	318.622,61	23,89

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE

DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL:

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

UNIDADES:

1281,29M3

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.472,48

DATA : 21/07/2021

BDI : 27,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL EQUIPAMENTO:	27,85
VALOR SEM ENCARGOS:	27,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	27,85

91384 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	3,76
TOTAL MATERIAL:					89,11
VALOR SEM ENCARGOS:					89,11
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					89,11

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00360000	12,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,04
VALOR SEM ENCARGOS:					0,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,02
VALOR COM ENCARGOS:					0,04

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88
TOTAL GERAL:					4,04
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00000000	12,02
TOTAL MAO DE OBRA:					12,02
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,64
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,04
TOTAL SERVICO:					0,04
VALOR SEM ENCARGOS:					11,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,50
VALOR COM ENCARGOS:					16,74



COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2020
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
				0,00%	0,00%

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014 (CHP)


SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	14,85	14,85
91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,74	2,74
91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,85	27,85
91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	89,11	89,11
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,74	16,74
TOTAL SERVIÇO:					152,36
VALOR SEM ENCARGOS:					146,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,50
VALOR COM ENCARGOS:					152,36

95376 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025961 RASTELEIRO	SINAPI	H	0,00360000	10,05	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,01
VALOR COM ENCARGOS:					0,03

88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL GERAL:					4,04
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025961 RASTELEIRO	SINAPI	H	1,00000000	10,05	10,05
TOTAL MAO DE OBRA:					10,05
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63



COPA ENGENHARIA LTDA

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2018
	UNIDADES:	1281,25M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,64
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIÇO:						0,03
VALOR SEM ENCARGOS:						10,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,59
VALOR COM ENCARGOS:						14,76

95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00590000	15,51	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						0,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,04
VALOR COM ENCARGOS:						0,09

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL GERAL:						4,94
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,51	15,51
TOTAL MAO DE OBRA:						15,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,64
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL SERVIÇO:						0,09
VALOR SEM ENCARGOS:						13,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,11
VALOR COM ENCARGOS:						20,28

96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2017 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,66% 12/2018
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	- 12/2020
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 12/2020
	UNIDADES:	1281,29M3	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48			

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	40,11

98463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017 (CHP)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,28	20,28
95460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M DEPRECIACÃO. AF 06/2017	SINAPI	H	1,00000000	25,88	25,88
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M JUROS. AF 06/2017	SINAPI	H	1,00000000	3,73	3,73
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M MANUTENCAO. AF 06/2017	SINAPI	H	1,00000000	33,64	33,64
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2017	SINAPI	H	1,00000000	40,11	40,11

TOTAL SERVIÇO:	124,64
VALOR SEM ENCARGOS:	117,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,11
VALOR COM ENCARGOS:	124,64

95627 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO. AF 11/2016 (H)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	SINAPI	UN	0,00005330	454,882,16	24,24

TOTAL EQUIPAMENTO:	24,24
VALOR SEM ENCARGOS:	24,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,24

95628 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016 (H)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	SINAPI	UN	0,00000740	454,882,16	3,36

TOTAL EQUIPAMENTO:	3,36
VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,36

95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016 (CHI)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,28	20,28
95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO. AF 11/2016	SINAPI	H	1,00000000	24,24	24,24

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
COPA ENGENHARIA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	02E.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
	UNIDADES:	1281.29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	12/2020
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016	SINAPI	H	1,00000000	3,36	3,36
TOTAL SERVIÇO:						47,88
VALOR SEM ENCARGOS:						40,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,11
VALOR COM ENCARGOS:						47,88

95629 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF 11/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	SINAPI	UN	0,00006670	454.882,16	30,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					30,34
VALOR SEM ENCARGOS:					30,34
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					30,34

95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2016 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	14,92000000	3,76	56,09
TOTAL MATERIAL:					56,09
VALOR SEM ENCARGOS:					56,09
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					56,09

95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016 (CHP)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,28	20,28
95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO. AF 11/2016	SINAPI	H	1,00000000	24,24	24,24
95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF 11/2016	SINAPI	H	1,00000000	3,36	3,36
95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF 11/2016	SINAPI	H	1,00000000	30,34	30,34
95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2016	SINAPI	H	1,00000000	56,09	56,09
TOTAL SERVIÇO:					134,31
VALOR SEM ENCARGOS:					127,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,11
VALOR COM ENCARGOS:					134,31

96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF 03/2017 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038996-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ENGENHARIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021	BDI : 27,03%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA:	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	35,20%	48,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%			

00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005330	155.000,00	8,26
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00005330	39.547,19	2,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						10,36
VALOR SEM ENCARGOS:						10,36
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						10,36

96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00000740	155.000,00
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00000740	39.547,19
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,43
VALOR SEM ENCARGOS:					1,43
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,43

96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96053	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - DEPRECIACAO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	10,36
96055	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	1,43
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,50
TOTAL SERVICO:					30,29
VALOR SEM ENCARGOS:					23,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,30
VALOR COM ENCARGOS:					30,29

96056 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005830	155.000,00
00013726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	SINAPI	UN	0,00005830	39.547,19
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,33
VALOR SEM ENCARGOS:					11,33
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					11,33

96057 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	20,02000000	3,76
TOTAL MATERIAL:					75,27



COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,69%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2020
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%

VALOR SEM ENCARGOS:	75,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	75,27

96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 (CHP)


SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	10,36
96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	1,43
96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	11,33
96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	SINAPI	H	1,00000000	75,27
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,50
TOTAL SERVIÇO:					116,89
VALOR SEM ENCARGOS:					110,59
VALOR ENCARGOS (83.86%):					6,30
VALOR COM ENCARGOS:					116,89

95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	SINAPI	H	0,00590000	14,85
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (83.86%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,08

88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88
TOTAL GERAL:					4,04
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	SINAPI	H	1,00000000	14,85
TOTAL MAO DE OBRA:					14,85
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,64
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038898-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	202007 COM DESONERAÇÃO	-	12/2020
	UNIDADES:	12B1.25M3	SINAPI	202011 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%


95365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						12,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,80
VALOR COM ENCARGOS:						19,61

89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIACÃO. AF. 11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	SINAPI	UN	0,00004000	1.610.302,81	64,41	
TOTAL EQUIPAMENTO:						64,41
VALOR SEM ENCARGOS:						64,41
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						64,41

89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF. 11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	SINAPI	UN	0,00000720	1.610.302,81	11,59	
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,59
VALOR SEM ENCARGOS:						11,59
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						11,59

5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF. 11/2014 (CHI)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,61	19,61	
89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIACÃO. AF. 11/2014	SINAPI	H	1,00000000	64,41	64,41	
89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF. 11/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,59	11,59	
TOTAL SERVIÇO:						95,61
VALOR SEM ENCARGOS:						88,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						6,80
VALOR COM ENCARGOS:						95,61

5710 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF. 11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	SINAPI	UN	0,00006430	1.610.302,81	103,54	
TOTAL EQUIPAMENTO:						103,54
VALOR SEM ENCARGOS:						103,54
VALOR ENCARGOS:						0,00



COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038986-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,66%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2020
					0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 103,54

6711 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	SINAPI	L	14,88000000	3,76	55,94
TOTAL MATERIAL:					55,94
VALOR SEM ENCARGOS:					55,94
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					55,94

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014 (CHP)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88302	SINAPI	H	1,00000000	19,81	19,81
89240	SINAPI	H	1,00000000	64,41	64,41
89241	SINAPI	H	1,00000000	11,59	11,59
5710	SINAPI	H	1,00000000	103,54	103,54
5711	SINAPI	H	1,00000000	55,94	55,94
TOTAL SERVIÇO:					255,09
VALOR SEM ENCARGOS:					248,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,80
VALOR COM ENCARGOS:					255,09

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014 (CHI)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	SINAPI	H	1,00000000	14,85	14,85
91382	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
91381	SINAPI	H	1,00000000	2,74	2,74
88281	SINAPI	H	1,00000000	16,74	16,74
TOTAL SERVIÇO:					35,40
VALOR SEM ENCARGOS:					29,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,60
VALOR COM ENCARGOS:					35,40

5915322 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural (tkm)

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038986-0


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		DATA : 21/07/2021 BDI : 27,03%																									
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																											
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE																											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ																											
	UNIDADES:	1281,29M3																											
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>926.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,20%</td><td>48,69%</td><td>12/2018</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td>12/2020</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,76%</td><td>12/2020</td></tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																									
SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																									
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020																									
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020																									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																										

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	92,5266	37,2012	92,5266
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		92,5266
					Custo Horário da Execução:		92,5266
					Produção da Equipe:		83,6600
					Custo Unitário da Execução:		1,1060
					Custo do FIC (0,0136):		0,0160
					Custo Direto Total:		1,1210
					VALOR SEM ENCARGOS:		1,1200
					VALOR ENCARGOS:		0,0000
					VALOR COM ENCARGOS:		1,1200

5915323 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	92,5266	37,2012	92,5266
TOTAL EQUIPAMENTOS:							92,5266
Custo Horário da Execução:							92,5266
Produção da Equipe:							104,5800
Custo Unitário da Execução:							0,8847
Custo do FIC (0,0136):							0,0120
Custo Direto Total:							0,8967
VALOR SEM ENCARGOS:							0,9000
VALOR ENCARGOS:							0,0000
VALOR COM ENCARGOS:							0,9000

5915324 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	92,5266	37,2012	92,5266
TOTAL EQUIPAMENTOS:							92,5266
Custo Horário da Execução:							92,5266
Produção da Equipe:							125,6000
Custo Unitário da Execução:							0,7373
Custo Direto Total:							0,7373
VALOR SEM ENCARGOS:							0,7400
VALOR ENCARGOS:							0,0000
VALOR COM ENCARGOS:							0,7400

5915474 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais (t)							
--	--	--	--	--	--	--	--



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038986-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,69%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1,472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	92,5266	37,2012	92,5266
TOTAL EQUIPAMENTOS:							92,5266
MÃO DE OBRA			UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente		h	4,00000000	14,44	57,76	
TOTAL MÃO DE OBRA:							57,76
Custo Horário da Execução:							150,2866
Produção da Equipe:							7,7610
Custo Unitário da Execução:							19,3642
Custo Direto Total:							19,3642
VALOR SEM ENCARGOS:							14,5500
VALOR ENCARGOS (183.41%):							4,8100
VALOR COM ENCARGOS:							19,3600

12728 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
TOTAL MÃO DE OBRA:						20,09
VALOR SEM ENCARGOS:						10,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,24
VALOR COM ENCARGOS:						20,09

10583 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,23941333	1,00	8,24
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,99875800	1,00	3,40
TOTAL TRANSPORTE:						31,73
VALOR SEM ENCARGOS:						22,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,24
VALOR COM ENCARGOS:						31,73

12727 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	3,60	33,12
TOTAL TRANSPORTE:						33,12
VALOR SEM ENCARGOS:						33,12
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						33,12

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0



COPA ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	46,69%
	UNIDADES:	1281.29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

10704 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12727 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	33,12	33,12
12728 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,09	20,09
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,23941333	1,00	8,24
12702 JUROS	SEINFRA	H	3,39875800	1,00	3,40
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,35912000	1,00	12,36
TOTAL TRANSPORTE:					77,21
VALOR SEM ENCARGOS:					67,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,24
VALOR COM ENCARGOS:					77,21

12813 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP. (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12557 OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
TOTAL MAO DE OBRA:					16,21
VALOR SEM ENCARGOS:					8,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,46
VALOR COM ENCARGOS:					16,21

10638 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12813 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	16,21	16,21
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,89815000	1,00	41,90
12702 JUROS	SEINFRA	H	12,56944500	1,00	12,57
TOTAL TRANSPORTE:					70,68
VALOR SEM ENCARGOS:					63,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,46
VALOR COM ENCARGOS:					70,68

12812 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP. (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,75000000	3,60	35,10
TOTAL TRANSPORTE:					35,10
VALOR SEM ENCARGOS:					35,10
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					35,10

10752 - MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------------	-------	------	-------------	----------------	-------

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0



ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MSS
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/67 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
				12/2018	
				12/2020	
				12/2020	

TOTAL EQUIPAMENTOS:	161,2148
Custo Horário da Execução:	161,2148
Produção da Equipe:	372,8800
Custo Unitário da Execução:	0,4324
Custo Direto Total:	0,4324
VALOR SEM ENCARGOS:	0,4300
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,4300

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	161,2148	45,8760	161,2148

TOTAL EQUIPAMENTOS: 161,2148

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000000	14,44	86,64

TOTAL MÃO DE OBRA: 86,64

Custo Horário da Execução: 247,8548

Produção da Equipe: 11,8400

Custo Unitário da Execução: 20,9337

Custo Direto Total: 20,9337

VALOR SEM ENCARGOS: 16,2000

VALOR ENCARGOS (183,41%): 4,7300

VALOR COM ENCARGOS: 20,9300

5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9076	Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática	1,00000000	1,0000	0,0000	30,8665	26,7785	30,8665
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	9,7349	1,6311	9,7349

TOTAL EQUIPAMENTOS: 40,6014

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	15,61	15,61
P9822	Pintor	h	1,00000000	20,47	20,47
P9824	Servente	h	1,00000000	14,44	14,44

TOTAL MÃO DE OBRA: 50,52

Custo Horário da Execução: 91,1214

Produção da Equipe: 9,9600

Custo Unitário da Execução: 9,1487

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta poliéster em pó	kg	0,08450000	51,8625	4,3824

[Assinatura]

COPA ENGENHARIA LTDA

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038896-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VEREADO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,69%
	UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2020
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,86%	47,76%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO				UNIDADE	CODIGO	CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta poliéster em pó (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)			kg	5914655	0,00008000		20,9339		0,0017
						TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				0,0017
MOMENTO DE TRANSPORTE				UND.	QUANTIDADE	LN		P		CUSTO UNITÁRIO
					E	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3153	Tinta poliéster em pó (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)			kg	0,00008000	0,00	0,6573	0,00	0,5259	0,0000
						MOMENTO DE TRANSPORTE:				0,0000
						Custo Direto Total:				13,5328
						VALOR SEM ENCARGOS:				10,3900
						VALOR ENCARGOS:				3,1400
						VALOR COM ENCARGOS:				13,5300

5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
			PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000000	0,5300	0,4700	161,2148	45,8780	214,0110	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	187,4435	70,7917	187,4435	
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		401,4545	
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente							
				h	2,00000000	14,44	28,88	
				TOTAL MÃO DE OBRA:				28,88
				Custo Horário da Execução:				430,3345
				Produção da Equipe:				21,3700
				Custo Unitário da Execução:				20,1373
				Custo Direto Total:				20,1373
				VALOR SEM ENCARGOS:				19,2600
				VALOR ENCARGOS (183.41%):				0,8800
				VALOR COM ENCARGOS:				20,1400

5213416 - Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9507	Computador, plotter de recorte e software	0,50729000	1,0000	0,0000	8,6172	5,2412	4,3714
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	0,1399	0,0880	0,0211
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	9,7349	1,6311	4,6915
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	8,8674	5,2307	1,7806
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	4,4416	2,6200	2,1405
		TOTAL EQUIPAMENTOS:					13,0051
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENG CIVIL - RNP 060038998-0

Copa Engenharia Ltda - Av. José Moraes de Almeida, 1300 - Coaçu - Eusébio - Ceará
CEP: 61760-000 - C.N.P.J.: 02.200.917/0001-65 - C.G.F.: 06.996.759-8
Fone: +55 85 3454.1000 - Fax: +55 85 3252.1112 www.copaengenharia.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		DATA: 21/07/2021
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		BDI: 27,03%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ		
	UNIDADES:	1281,29M3		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48		
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
		SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,66%
		SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		83,85%
				47,76%
				0,00%

P9801	Ajudante	h	2,00000000	15,61	31,22
P9830	Montador	h	1,00000000	22,68	22,68
P9823	Serralheiro	h	1,00000000	19,02	19,02
P9824	Servente	h	2,00000000	14,44	28,88

TOTAL MÃO DE OBRA:	101,80
Custo Horário da Execução:	114,8061
Produção da Equipe:	4,0000
Custo Unitário da Execução:	28,7013

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa de aço galvanizado	kg	11,77500000	6,1386
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,40000000	98,6255
TOTAL MATERIAIS:				210,3895


SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta políester em chapa de aço	m²	1,00000000	13,5328
TOTAL SERVIÇOS:				13,5328

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa de aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	5914333	0,01178000	20,1374
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra	m²	5915474	0,00075000	19,3644
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				0,2517	

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN	RP	P	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa de aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	0,01178000	0,00	0,6573	0,00
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Ceará - Julho/2020 - Com desoneração Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	m²	0,00075000	0,00	1,1210	0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,0000
Custo Direto Total:	252,8553
VALOR SEM ENCARGOS:	233,8900
VALOR ENCARGOS:	18,9600
VALOR COM ENCARGOS:	252,8500

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000	0,0000	158,2576	44,5273	158,2576
TOTAL EQUIPAMENTOS:						158,2576
Custo Horário da Execução:						158,2576
Produção da Equipe:						249,0000
Custo Unitário da Execução:						0,6356
Custo do FIC (0,0136):						0,0088
Custo Direto Total:						0,6442



COPA ENGENHARIA LTDA.
 EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
 ENGº CIVIL - RNP 060038896-0



ENGENHARIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021	BDI : 27,03%																									
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<table> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>926.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,66%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																								
SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018																								
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020																								
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020																								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																									
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ																											
UNIDADES:	1281,29M3																											
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48																											

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,0258	0,6582	1,0258
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 500 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	34,4303	20,4169	34,4303
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	2,4932	0,1122	2,4932
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,2983	0,1999	1,1540
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	0,7668	0,5137	1,8522
TOTAL EQUIPAMENTOS:							40,9565

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	19,03	19,03
P9824	Servente	h	9,00000000	14,44	129,96
TOTAL MÃO DE OBRA:					148,99
Custo Horário da Execução:					189,9455
Produção da Equipe:					3,9290
Custo Unitário da Execução:					48,3449

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84846000	4,7992	4,0623
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	91,6839	58,0670
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	81,8307	30,0761
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	80,3585	29,5350
M0424	Cimento Portland CP II - 32	kg	282,15207000	0,4167	117,5728
TOTAL MATERIAIS:					239,3132

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	5914655	0,00085000	20,9339	0,0178
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	5914647	0,95001000	0,9340	0,8873
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	5914647	0,55131000	0,9340	0,5149
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	5914647	0,55131000	0,9340	0,5149
M0424	Cimento Portland CP II - 32 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	5914655	0,28215000	20,9339	5,9055
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						7,8414

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	0,00085000	0,00	0,6573	0,00	0,6269	0,00	0,4324	0,0000
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	0,95001000	0,00	0,6442	0,00	0,5154	0,00	0,4237	0,0000
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	0,55131000	0,00	0,6442	0,00	0,5154	0,00	0,4237	0,0000
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	0,55131000	0,00	0,6442	0,00	0,5154	0,00	0,4237	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	0,28215000	0,00	0,6573	0,00	0,6269	0,00	0,4324	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,0000



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																												
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%																								
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<table> <tr> <th>ONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	ONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
ONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																								
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																								
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020																								
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020																								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																									
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ																											
UNIDADES:	1281,29M3																											
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48																											

Custo Direto Total:	296,4995
VALOR SEM ENCARGOS:	269,8400
VALOR ENCARGOS:	25,6600
VALOR COM ENCARGOS:	295,5000

1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO						
P9824	Servente	h	2,00000000	14,44	28,88						
			TOTAL MÃO DE OBRA:		28,88						
			Custo Horário da Execução:		28,8800						
			Produção da Equipe:		3,9290						
			Custo Unitário da Execução:		7,3505						
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO						
M1097	Pedra de mão	m³	0,62600000	72,7535	38,2683						
			TOTAL MATERIAIS:		38,2683						
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO						
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,70000000	295,4997	206,8498						
			TOTAL SERVIÇOS:		206,8498						
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
M1097	Pedra de mão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	5914647	0,78900000	0,9340	0,7369					
			TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		0,7369						
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO	
M1097	Pedra de mão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	m³	0,78900000	0,00	0,8442	0,00	0,5154	0,00	0,4237	0,0000	
			MOMENTO DE TRANSPORTE:								0,0000
			Custo Direto Total:								253,2055
			VALOR SEM ENCARGOS:								230,4900
			VALOR ENCARGOS:								17,2300
			VALOR COM ENCARGOS:								247,7200



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0



ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021	BDI : 27,03%																										
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																									
SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020																									
SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020																									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																										
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ																												
UNIDADES:	1281.29M3																												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48																												

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	4,39
	TOTAL	4,71

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 100/100	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 27,03%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021

Assinatura

COPA ENGENHARIA LTDA
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038996-0



ENGE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA : 21/07/2021		BDI : 27,03%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	86,20%	48,69%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2020
UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	12/2020
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038986-0

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021



COPA ENGENHARIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	DATA:	21/07/2021	BDI: 27,03%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	48,69%
UNIDADES:	1281,29M3	SINAPI	2020/11 COM DESONERAÇÃO	12/2018
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.472,48	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	12/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COPA ENGENHARIA LTDA.

EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 060038998-0

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021



TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contém 089 páginas,
rubricadas e numeradas em ordem crescente, que visam atender o item 5.0 –
DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “B”, do Edital da **TOMADA DE PREÇOS**
Nº. 2021.07.02.1, da empresa **COPA ENGENHARIA LTDA.**

Eusébio(CE), 21 de julho de 2021.

COPA ENGENHARIA LTDA.
EDUARDO AGUIAR BENEVIDES
ENGº CIVIL - RNP 080038896-0